

商品番号:

	XSR900 フルエキゾーストシステム 組付・取扱 説明書	適応機種 YAMAHA:XSR900・MT-09(ABS有/無)・MT-09 TRACER (型式:EBL-RN46J/EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN56J)
--	----------------------------------	--

工数:0.5h

はじめに

◆お客様へ

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

・本書には、商品の正しい組付方法と取扱いに関する注意事項を説明しております。商品を正しくお使いいただく為に、ご使用前には必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

・本製品の取り付け、取り外しは、販売店もしくは整備業者などで行ってください。

・本書並びに排ガス検査成績書は、取り外した部品と一緒に保管してください。また、お車または本製品を譲渡されるときは、必ず本書並びに排ガス検査成績書もお渡しください。

・製品の品質には万全を期しておりますが、万が一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・本書の内容について、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

構成部品

No.	部品名称	数量
1	チャンバー	1
2	エキゾーストパイプ(スプリング等、組付け済)	1
3	サイレンサー(ガスケット、バンド 組付け済)	1
4	エキゾーストガスケット(純正品番:4FM-14613-00)	3
5	M8 ナット	2
6	スプリング	1
7	排ガス検査成績書	1

※車両に取り付ける前に、構成が全て揃っていることを、必ずご確認ください。

◆本製品のサイレンサー及びエキゾーストパイプは、耐熱、耐錆に優れ、焼けによる変色を防ぐ「ナノ膜コーティング」を施しております。

⚠ 注意

研磨材の含まれるケミカルやスコッチなどで磨くと、コーティングが剥がれる可能性がありますので、使用しないでください。

取扱い上の注意

❗ 警告

・エンジン停止後のマフラー及びエキゾーストパイプは非常に高温になります。乗り降りの際など、大やけどを負う危険性がありますので、絶対に触れないでください。

・走行中に異常を感じたときは、直ちに安全な場所に停車して、以上箇所を点検してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

・エンジン、排気系に関し、いわゆる「違法改造」を施した場合、本製品本来の性能や機能が損なわれるだけでなく、思わぬ事故につながる可能性がありますので、絶対におやめください。

⚠ 注意

・適応機種以外には装着しないでください。また、本製品の分解、加工、改造はしないでください。故障の原因となります。

・取付け初期の頃に、煙や焦げるような匂いが発生することがあります。これは、消音材の薬品が焼けたり、塗装表面のシンナーなどが焼けたりするもので、異常ではありません。

・汚れが付着した場合は、中性洗剤を使用し、やわらかい布で拭いて下さい。有機溶剤(パーツクリーナー等)を使用すると塗装が剥がれる可能性があります。

◆販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡し下さい。

組み付ける前に

！ 警告

・ガソリンや燃えやすいものなどの近くで作業しないでください。火災の原因になります。
・エンジン停止後のマフラー、エキゾーストパイプ、エンジンなどは非常に高温になっています。作業する前に、車両周辺の状況を確認し、周りの人や動物などに十分注意して作業してください。触るとやけどを負う恐れがあります。

要点

- 構成部品は全て揃っていることを確認ください。
- 構成部品以外の部品は、純正車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要になりますので、大切に保管してください。

組み付け方法

！ 警告

・平坦な場所で、車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
・エンジン停止後は、マフラーやエキゾーストパイプ、エンジン各部が非常に熱くなっていますので、絶対に触らないでください。やけどを負う可能性があります。各部が十分に冷えたことを確認した後、作業を始めてください。


※純正マフラーは重い為、なるべく2人で作業してください。

取り付け方法

- 1 O2センサーカプラーを外して、純正マフラーからO2センサーを取り外します。
(O2センサーは衝撃に弱い為、取扱いには十分注意してください。)
- 2 純正マフラーの取り付けボルトを緩めます(2ヶ所)
- 3 純正エキゾーストパイプの取り付けナットを取り外します(6ヶ所)
- 4 純正マフラー取り付けボルトを外し、純正マフラーを外します。
※純正マフラーは重い為、十分注意して作業してください。
- 5 純正マフラーから外したO2センサーを、②エキゾーストパイプの集合部のボスに装着します。【規定トルク:45Nm
- 6 ④エキゾーストガスケットを新品に変更し、②エキゾーストパイプを純正ナットにてエンジンポートに仮止めします
- 7 ①チャンバーを②エキゾーストパイプに挿入し、純正取り付けボルトと⑤M8ナットを使用して車体に仮止めします。
(2ヶ所)
- 8 ⑥スプリングを、①チャンバーと②エキゾーストパイプのそれぞれのフックに装着します。
- 9 ②エキゾーストパイプとエンジンポートを本締めします【規定トルク:20Nm(2.0kgfm)】
- 10 ①チャンバーを本締めします。【規定トルク:20Nm(2.0kgfm)】
- 11 取り付けしたエキゾーストパイプ、サイレンサーに付着した油分等のよごれを完全に拭き取ってからエンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認してください。

⚠ 注意

・取り付け説明書に記載した規定トルクの通りに締め付けてください。規定トルク以上の締め付けによる破損に対しては、保証しかねますのでご注意ください。
・よごれが付着したままエンジンを始動すると、焼けムラが発生しますので、取り付け後は中性洗剤を使用し、やわらかい布を使用して、よごれを完全に拭き取ってください。
・エンジン始動後は、ウールの接着剤や油分等が焼けて、煙が出たり、匂いが発生することがありますが、異常ではありません。



●製造元

サクラ工業株式会社

〒431-3124

静岡県浜松市東区半田町18番地

<http://www.sakura-kogyo.co.jp>

●販売元 商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814** ジー・ワイズ

オープン/8時 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の日を除く)
8:00～12:00 13:00～17:30
①～④は必ず要約の機会、全額一律5%以内割引料でご利用いただけます。
⑤は電話やメールでの対応によってはお取り扱いいたしません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-218