



リアキャリア 組付・取扱説明書

適応機種
XT250 (セロー)

はじめに

工数：0.3h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

| No. | 品名 | 部品番号 | 数量 | 備考 |
|-----|--------|--------------|----|----|
| ① | リアキャリア | | 1 | |
| ② | プラグ | 90338-07043 | 8 | |
| ③ | キャップ | J40-7836H-00 | 2 | |


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取付方法

注意


取り外した部品は再使用しません。スタンダードに戻すとき必要となりますので大切に保管してください。

1. リアキャリア①にプラグ②、キャップ③を取り付けます。



2. シート、サイドカバー左右、サイレンサー、スタンディングハンドルを取り外します。

- 3.リアフェンダー取付ボルトを取り外します。
- 4.リアフェンダーをリアキャリア①に通します。
- 5.リアフェンダーとリアキャリア①を重ねたまま車体に組み付け、ボルトを仮止めします。
- 6.リアフェンダーとリアキャリア①の位置を調整して本締めします。
- 7.サイレンサー、サイドカバー左右、シートを取り付けます。



警告

リアキャリアの最大積載重量は5kgです。これを超えて荷物を積まないでください。積み過ぎや偏った積み方は走行中にバランスを崩し、転倒など重大な事故につながる恐れがあります。

注意

定期的に取り付部の状態を点検し、ゆるみやガタつきがある場合は増締めをしてください。

安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



やめよう、
バイクの不正改造。
正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
○一部の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の安定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただきます。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを望められない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

ISO14001 認証取得